Santiago de Cali, 17 de agosto de 2021.

INVITACION PÚBLICA

Aviso de Convocatoria según Reglamento Interno del Consejo Directivo

MODALIDAD DE SELECCIÓN: REGLAMENTO INTERNO CONSEJO DIRECTIVO

Proceso según el Acuerdo del Consejo Directivo No. 4143.002.32.2.008 de fecha 09 de agosto de 2019, la Institución Educativa Normal Superior Santiago de Cali, invita a todos los interesados, que demuestren capacidad contractual, a presentar ofertas para prestar el servicio de: Mantenimiento preventivo y correctivo de las redes eléctricas de la Infraestructura Física en la Sede Principal y Sede Anexa Joaquín de Caicedo y Cuero, de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN TÉCNICA	SEDE	SITIO
Mantenimiento de luminaria: Cambio de una (1) lámpara de dos tubos T8 fluorescente, e instalación por lámpara nueva de dos tubos T8 LED y puesta en funcionamiento.	Sede Principal Segundo Piso	Sala de Profesores
Mantenimiento de luminaria: Cambio de una (1) lámpara dos tubos T8 fluorescente, e instalación por lámpara nueva de dos tubos T8 LED y puesta en funcionamiento	Sede Principal Primer Piso	Caseta de Vigilancia
Mantenimiento de luminaria: Cambio de (1) lámpara de dos tubos de 240 de largo incandescente, e instalación por lámpara nueva de dos tubos T8 LED y puesta en funcionamiento	Sede Principal Primer Piso	Logística
Mantenimiento de luminarias: Cambio de (5) Bombillas, las cuales están fundidas estas se encuentran ubicadas a 10m de altura y se reemplazarán por bombillas led nuevas de 60w, las cuales deben ubicarse correctamente y verificar los polos tierra.	Sede Principal Primer Piso	Coliseo
Mantenimiento de cuatro (4) ventiladores de pared, limpieza del embobinado en seco y lubricación de los bujes y engranajes. Servicio de instalación en la pared y puesta en funcionamiento.	Sede Principal Segundo Piso	Biblioteca
Salón # 206. Mantenimiento de tres (3) ventiladores de pared, limpieza del embobinado en seco y lubricación de los bujes y engranajes. Servicio de instalación en la pared y puesta en funcionamiento.	Sede Principal Segundo Piso	Salón # 206
Salón # 207 Mantenimiento de tres (3) ventiladores de pared, limpieza del embobinado en seco y lubricación de los bujes y engranajes. Servicio de instalación en la pared y puesta en funcionamiento.	Sede Principal Segundo Piso	Salón # 207
Salón # 208 Mantenimiento de tres (3) ventiladores de pared, limpieza del embobinado en seco y lubricación de los bujes y engranajes. Servicio de instalación en la pared y puesta en funcionamiento.	Sede Principal Segundo Piso	Salón # 208
Salón # 209 Mantenimiento de tres (3) ventiladores de pared, limpieza del embobinado en seco y lubricación de los bujes y engranajes. Servicio de instalación en la pared y puesta en funcionamiento.	Sede Principal Segundo Piso	Salón # 209

Salón # 211 Mantenimiento de tres (3) ventiladores de pared, limpieza del embobinado en seco y lubricación de los bujes y engranajes. Servicio de instalación en la pared y puesta en funcionamiento.	Sede Principal Segundo Piso	Salón # 211
Salón # 212 Mantenimiento de tres (3) ventiladores de pared, limpieza del embobinado en seco y lubricación de los bujes y engranajes. Servicio de instalación en la pared y puesta en funcionamiento.	Sede Principal Segundo Piso	Salón # 212
Salón # 313 Mantenimiento de tres (3) ventiladores de pared, limpieza del embobinado en seco y lubricación de los bujes y engranajes. Servicio de instalación en la pared y puesta en funcionamiento.	Sede Principal Tercer Piso	Salón # 313
Salón # 314 Mantenimiento de tres (3) ventiladores de pared, limpieza del embobinado en seco y lubricación de los bujes y engranajes. Servicio de instalación en la pared y puesta en funcionamiento.	Sede Principal Tercer Piso	Salón # 314
Salón # 315 Mantenimiento de tres (3) ventiladores de pared, limpieza del embobinado en seco y lubricación de los bujes y engranajes. Servicio de instalación en la pared y puesta en funcionamiento.	Sede Principal Tercer Piso	Salón # 315
Salón # 316 Mantenimiento de tres (3) ventiladores de pared, limpieza del embobinado en seco y lubricación de los bujes y engranajes. Servicio de instalación en la pared y puesta en funcionamiento.	Sede Principal Tercer Piso	Salón # 316
Salón # 318 Mantenimiento de tres (3) ventiladores de pared, limpieza del embobinado en seco y lubricación de los bujes y engranajes. Servicio de instalación en la pared y puesta en funcionamiento.	Sede Principal Tercer Piso	Salón # 318
Instalación de un (1) RAP en el cuarto donde están ubicadas las UCAS, Instalación de un circuito eléctrico para un toma doble, con acometida por el cielo falso con tubería eléctrica de PVC de ½ . con salida desde el tablero eléctrico hasta el gabinete del internet; para seis puntos de cableado con sus respectivas antenas, las seis líneas de cableado de una longitud de 90 metros por el cielo falso hasta salir a las cerchas, para ubicarlos donde van a quedar las antenas. Instalación de cinco (5) puntos de red con cable UTP por canaleta del RAP de internet para dar señal a las impresoras, computadores con tapa PACE PLATE RJ45.	Sede Joaquín de Caicedo y Cuero	Coordinación
Mantenimiento del circuito eléctrico, instalación de un toma doble, el cual se ubica a una altura aproximada de 160 metros para evitar accidentes al conectar los equipos de audio o video. Mantenimiento de una (1) lámpara de dos tubos T8 fluorescentes, conversión eléctrica para poder instalarle tubo LED T8, limpieza a los tubos y base de la lámpara, instalación y puesta en funcionamiento.	Sede Joaquín de Caicedo y Cuero	Salón 01
Acometida de un (1) circuito por canaleta e instalará un toma doble con caja de sobreponer 2x4 a un lado del tablero donde está ubicado el escritorio de la profesora. Mantenimiento de una (1) lámpara de dos tubos T8 fluorescentes, conversión eléctrica para poder instalarle	Sede Joaquín de Caicedo y Cuero	Salón 03

tubo LED T8, limpieza a los tubos y base de la lámpara, instalación y puesta en funcionamiento.		
Mantenimiento de una (1) lámpara de dos tubos T8 fluorescentes, conversión eléctrica para poder instalarle tubo LED T8, limpieza a los tubos y base de la lámpara, instalación y puesta en funcionamiento	Sede Joaquín de Caicedo y Cuero	Salón 04
Mantenimiento del circuito eléctrico, instalando un toma doble, el cual se ubica a una altura aproximada de 160 metros para evitar accidentes al conectar los equipos de audio o video. Acometida de un circuito por canaleta para dos tomas dobles para conectar el Televisor.	Sede Joaquín de Caicedo y Cuero	Salón 06
Mantenimiento del circuito eléctrico, instalando un toma doble, el cual se ubica a una altura aproximada de 160 metros para evitar accidentes al conectar los equipos de audio o video. Mantenimiento de una (1) lámpara de dos tubos T8 fluorescentes, conversión eléctrica para poder instalarle tubo LED T8, limpieza a los tubos y base de la lámpara, instalación y puesta en funcionamiento.	Sede Joaquín de Caicedo y Cuero	Salón 07
Mantenimiento del circuito eléctrico, instalando un toma doble, el cual se ubica a una altura aproximada de 160 metros para evitar accidentes al conectar los equipos de audio o video. Acometida de un (1) circuito eléctrico con caja de sobreponer y toma doble, mantenimiento de una canaleta eléctrica y un toma con chazos. Mantenimiento de una (1) lámpara de dos tubos T8 fluorescentes, conversión eléctrica para poder instalarle tubo LED T8, limpieza a los tubos y base de la lámpara, instalación y puesta en funcionamiento.	Sede Joaquín de Caicedo y Cuero	Salón 08
Mantenimiento de una (1) lámpara de dos tubos T8 fluorescentes, conversión eléctrica para poder instalarle tubo LED T8, limpieza a los tubos y base de la lámpara, instalación y puesta en funcionamiento.	Sede Joaquín de Caicedo y Cuero	Salón 09
Mantenimiento de una (1) lámpara de dos tubos T8 fluorescentes, conversión eléctrica para poder instalarle tubo LED T8, limpieza a los tubos y base de la lámpara, instalación y puesta en funcionamiento.	Sede Joaquín de Caicedo y Cuero	Salón 10
Mantenimiento del circuito eléctrico, instalando un toma doble, el cual se ubica a una altura aproximada de 160 metros para evitar accidentes al conectar los equipos de audio o video. Mantenimiento de canaleta suelta y toma, con chasos y desmonte una lámpara de dos tubos T8 fluorescentes para convertir en LED, instalación y puesta en funcionamiento.	Sede Joaquín de Caicedo y Cuero	Salón 11
Mantenimiento del circuito eléctrico, instalando un toma doble, el cual se ubica a una altura aproximada de 160 metros para evitar accidentes al conectar los equipos de audio o video. Mantenimiento de una (1) lámpara de dos tubos T8 fluorescentes, conversión eléctrica para poder instalarle tubo LED T8, limpieza a los tubos y base de la lámpara,	Sede Joaquín de Caicedo y Cuero	Salón 12

instalación y puesta en funcionamiento.		
Mantenimiento del circuito eléctrico, instalando un toma doble, el cual se ubica a una altura aproximada de 160 metros para evitar accidentes al conectar los equipos de audio o video.	Sede Joaquín de Caicedo y Cuero	Salón 15
Pasillo de los Salones del bloque de primaria. Instalación de un cable UTP y antena Mantenimiento de una (1) lámpara de dos tubos T8 fluorescentes, conversión eléctrica para poder instalarle tubo LED T8, limpieza a los tubos y base de la lámpara, instalación y puesta en funcionamiento.	Sede Joaquín de Caicedo y Cuero	Salones: 03, 07, 08, 09, 11, 16, 18
Mantenimiento de una (1) lámpara de dos tubos T8 fluorescentes, conversión eléctrica para poder instalarle tubo LED T8, limpieza a los tubos y base de la lámpara, instalación y puesta en funcionamiento.	Sede Joaquín de Caicedo y Cuero	Salón 16
Mantenimiento de luminaria: Cambio de (1) lámpara de cuatro tubos fluorescentes, e instalación por lámpara nueva de dos tubos T8 LED y puesta en funcionamiento	Sede Joaquín de Caicedo y Cuero	Salón 17
Acometida subterránea en un área aproximada de 30 cm de profundidad para instalar tubería eléctrica de PVC ½ y así llevar el cable UTP desde la parte trasera del salón #17 hasta el salón #18 e instalación de una antena en el pasillo.	Sede Joaquín de Caicedo y Cuero	Salón 18
Instalación de dos (2) circuitos eléctricos uno para la parte interna de la caseta de vigilancia y el otro para los tomas de los muros y la lámpara que se instalará dónde estaba ubicado el lavamanos de la entrada de la calle trece, estos circuitos se llevaran subterráneamente a una distancia de 10 metros luego se pasará por el cielo falso del comodato por tubería de PVC eléctrica , hasta llegar al tablero eléctrico que está ubicado en el baño de niñas que se encuentra a un lado de la tienda escolar.	Sede Joaquín de Caicedo y Cuero	Caseta de Vigilantes
Acometida de un (1) circuito por canaleta e instalación de doss lámparas de chasis con tubo LED T8 con su respectivo interruptor en el pasillo lado superior parte externa	Sede Joaquín de Caicedo y Cuero	Cuarto de Aseadoras
Instalación de un (1) toma doble con una caja de sobreponer, ubicarlo en la pared donde está el tablero eléctrico.	Sede Joaquín de Caicedo y Cuero	Pasillo sobre la carrera 36.
Mantenimiento de la red eléctrica: Asegura caja de 2x4 de sobreponer y se reemplazará interruptor doble, el cual es el que alimenta de corriente las lámparas del lado derecho. Mantenimiento de la caja de sobreponer de 2x4 donde está el suiche de los ventiladores. Mantenimiento de tres (3) lámparas de cuatro tubos del lado derecho Mantenimiento de cinco extensiones y se colocarán en funcionamiento.	Sede Joaquín de Caicedo y Cuero	Aula Máxima

Descripción de la necesidad: La Institución Educativa Normal Superior Santiago de Cali tiene la obligación de brindar a la comunidad educativa un ambiente cómodo, limpio y saludable; además de proteger, custodiar y velar por el mantenimiento adecuado de los bienes muebles

e inmuebles de su propiedad que constituyen patrimonio público y no pueden sufrir menoscabo alguno en su valor por ser vitales para llevar a cabo el objetivo académico institucional. Con el propósito de ofrecer unas áreas en condiciones adecuadas, dignas, estéticamente agradables y funcionales para prestar con calidad el servicio educativo para que los niños, niñas y jóvenes puedan recibir la preparación integral. Así las cosas, el Decreto 4791 de 2008 compilando en el Decreto 1075 de 2015, el cual establece que: "Las instituciones Educativas Oficiales deben utilizar los recursos, entre otros, en el mantenimiento, conservación, reparación, mejoramiento y adecuación los bienes muebles e inmuebles del establecimiento educativo, y adquisición repuestos y accesorios.". Por lo cual se requiere un oferente que cotice los precios del mantenimiento, instalación y reparación de las redes eléctricas de la infraestructura física en la Sede Principal y Sede Anexa Joaquín de Caicedo y Cuero, requeridos, permitiendo a la Institución solucionar en la inmediatez las distintas situaciones de disfuncionalidad de las estructuras y servicios que se prestan tanto a estudiantes como comunidad educativa en general.

La adjudicación se hará al oferente que presente en su propuesta económica, la mayor favorabilidad para la Institución Educativa, determinada esta como el menor precio ofrecido, siempre que se ajuste a los aspectos sustanciales de la descripción técnica, unidades y cantidades señaladas del bien o servicio, igualmente siempre que el interesado elegido cumpla con los requisitos de Ley.

La oferta debe venir acompañada de los siguientes documentos:

1. Cotización en documento membretado que contenga número de cédula y/o RUT, dirección y número telefónico.
2. Fotocopia de la Cédula Ampliada y Legible.
3. Registro único tributario RUT Actualizado.

Los anteriores documentos se consideran requisitos habilitantes, de aceptación de la oferta.

Fecha y hora límite para recepción: 30 de agosto de 2021.

La propuesta se debe presentar por escrito, sin enmendaduras ni tachones, en sobre cerrado identificado debidamente al remitente, destinatario, número y objeto de la invitación.

Los interesados pueden obtener mayor información en la oficina de tesorería en el horario de atención al público.

- Original firmado-

CARLOS EMILIO PARRA DELGADO
Rector

Nota: Sitio de Publicación: Página web: **ienssc.edu.co** y Cartelera Institucional.

Proyectó: María del Carmen Bohórquez M. – Secretaria.
Revisó: Orlando Hoyos – Aux. Administrativo Grado 6.
Elaboró: María del Carmen Bohórquez M. – Secretaria.